

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

Remont dwóch torów kręglarskich polegający na demontażu starych torów, wykonaniu robót budowlanych towarzyszących oraz dostawie wraz z montażem dwóch nowych torów do kręgielni klasycznej w Łaziskach Górnych.

I. Zakresem przedmiotu zamówienia jest:

1. Wykonanie konstrukcji podbudowy torów (2 szt.). Wymiar istniejącego toru wynosi 19,40 m x 1,30 m. Wymagany kolor nawierzchni torów: niebieski.
2. Zabudowanie szachownic (2 szt.) do ustawiania kręgli.
3. Zabudowanie rynien zerowych (4 szt.) z wykładziną koloru czerwonego.
4. Zabudowanie band (ścianek uderzeniowych) do odgraniczenia wychwyty kul.
5. Zabudowanie tapicerki odbojnikowej ścianek tylnych.
6. Zabudowanie wychwyty kul.
7. Wyłożenie podnośnika kul z ochroną ścian.
8. Zabudowanie mat rozbiegowych z wykładziną antypoślizgową.
9. Wykonanie podbudowy maty rozbiegowej.
10. Zabudowanie desek nasadzenia z wykładziną.
11. Wykonanie odgraniczenia obszaru gry z 5 cm szerokości białych pasków.
12. Wykonanie powrotu kul. Biegi końcowe kuli w wykonaniu całkowicie obudowanym włącznie z gąbką, miseczką na gąbkę, wykonanie ze zintegrowanym eliptycznym hamulcem kul (1 szt.).
13. Dostarczenia 2 zestawy kręgli (po 9 szt.).
14. Zabudowanie automatów do ustawiania kręgli (2 szt.).
15. Dostarczenie i uruchomienie komputera (2 szt. lub 1 dla 2 torów), zaprogramowanego na stałe programy sportowe i na stałe programy treningowe i rekreacyjne.
16. Zabudowanie pulpitu stojącego.
17. Zabudowanie monitorów z wyświetlaczami LED, stanu totalizatora dla graczy i pokazywania chybionych (2 szt.).
18. Zabudowanie wielkoobrazowych wyświetlaczy (2 szt.) po jednym na tor.
19. Zabudowanie podnośnika kul.
20. Wykonanie ścianki działowej (wykładzina frontowa) dla 2 torów jako gładka powierzchnia z włączeniem zakrytych wielkoobrazowych wyświetlaczy.
21. Dostarczenie i uruchomienie drukarki wyników (2 szt.), drukujących wiersz totalizatora po każdym rzucie. Zgodnie z WNBA. Drukarki przystosowane do rolek kasowych – papierowe.
22. Wyłożenie wykładziną dywanową podłóg bocznych.
23. Dostarczenie 2 kompletów kul o średnicy 160 mm.

II. Dostawa i montaż

1. Transport wraz z ubezpieczeniem na czas transportu przedmiotu dostawy od Wykonawcy do siedziby Zamawiającego zleca na swój koszt Wykonawca. Miejscem dostawy jest kręgielnia klasyczna w Łaziskach Górnych, znajdująca się przy ulicy Pstrowskiego 17.
2. Przed rozpoczęciem montażu Wykonawca zamontuje dla każdej maszyny do stawiania kręgli po jednym gnieździe wtykowym sieciowym 16 A, 380 V, 5 x 2,5 mm².
3. Wszelkie roboty przygotowawcze związane z demontażem starej konstrukcji istniejących automatów jak również niezbędne prace budowlane, umożliwiające zabudowę nowych elementów torów wykona Wykonawca.
4. Nowo zabudowane tory powinny być dopasowane do 4 istniejących torów, zgodnie z przedstawionymi wymogami technicznymi w punkcie I.

5. Montaż i próby techniczne przedmiotu dostawy przeprowadzi Wykonawca w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Termin ostatecznego zakończenia prac i przekazania Zamawiającemu przedmiotu dostawy do użytkowania wynosi 2 miesiące od podpisania umowy.

III. Inne

Odbiór przedmiotu dostawy zostanie przeprowadzony przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. W trakcie odbioru zostanie skontrolowana prawidłowość funkcjonowania wszystkich urządzeń technicznych wchodzących w skład przedmiotu dostawy. W przypadku nie stwierdzenia jakichkolwiek usterek Strony podpiszą protokół odbioru bez zastrzeżeń który stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury końcowej.